

NO		URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN BAHAN + UPAH		TOTAL
I		PEKERJAAN PERSIAPAN						
		- Kantor, camp dan toilet		1,00	ls	Rp	-	Rp -
		- Gudang		1,00	ls	Rp	5.500.000,00	Rp 5.500.000,00
		- Penyediaan Air dan listrik	By Owner	1,00	Ls	Rp	-	Rp -
		- Mobilisasi dan demobilisasi		1,00	Ls	Rp	5.500.000,00	Rp 5.500.000,00
		- Pengukuran dan Boowplank		228,00	m1	Rp	28.600,00	Rp 6.520.800,00
						JUMLAH I	Rp	17.520.800,00
II		PEKERJAAN STRUKTUR						
1		PEKERJAAN PONDASI						
	1	Pondasi PC1 - 1m x 1m x 0,5 m (11unit)						
		- Galian tanah		25,99	m3	Rp	66.000,00	Rp 1.715.175,00
		- Urugan tanah kembali		20,22	m3	Rp	38.500,00	Rp 778.464,23
		- Pasir urug tebal 5 cm		0,58	m3	Rp	308.000,00	Rp 177.870,00
		- Lantai kerja tebal 5 cm		0,58	m3	Rp	984.500,00	Rp 568.548,75
		- Beton	Readymix Beton K-300	5,78	m3	Rp	1.309.000,00	Rp 7.559.475,00
		- Pembesian	Besi 16mm - 150	776,16	kg	Rp	16.500,00	Rp 12.806.640,00
		- Bekisting	Multiplek 12mm	23,10	m2	Rp	181.500,00	Rp 4.192.650,00
	2	Pondasi P1 - 1.5m x 1.5m x 0,3m (6 unit)						
		- Galian tanah		59,05	m3	Rp	66.000,00	Rp 3.897.432,00
		- Urugan tanah kembali		0,23	m3	Rp	38.500,00	Rp 8.893,50
		- Pasir urug tebal 5 cm		0,71	m3	Rp	308.000,00	Rp 219.912,00
		- Lantai kerja tebal 5 cm		0,71	m3	Rp	984.500,00	Rp 702.933,00
		- Beton	Readymix Beton K-300	54,81	m3	Rp	1.309.000,00	Rp 71.746.290,00
		- Pembesian	Besi 16mm - 150	798,34	kg	Rp	16.500,00	Rp 13.172.544,00
		- Bekisting	Multiplek 12mm	11,34	m2	Rp	181.500,00	Rp 2.058.210,00
	2	Pekerjaan Stump						
	1	Stump PC1 0,50 x 0,32 cm						
		- Beton	Readymix Beton K-300	3,06	m3	Rp	1.309.000,00	Rp 4.010.645,10
		- Pembesian	Besi 16mm-150 dan Besi 8mm-150	613,54	kg	Rp	16.500,00	Rp 10.123.344,00
		- Bekisting	Multiplek 12mm	31,41	m2	Rp	181.500,00	Rp 5.700.479,40
	2	Stump P1 0,2 x 0,3 cm						
		- Beton	Readymix Beton K-300	0,21	m3	Rp	1.309.000,00	Rp 274.890,00
		- Pembesian	Besi 16mm-150 dan Besi 8mm-150	15,54	kg	Rp	16.500,00	Rp 256.410,00
		- Bekisting	Multiplek 12mm	3,47	m2	Rp	181.500,00	Rp 628.897,50
	3	PEKERJAAN SLOOF (0,25m x 0,45m)	132					
		- Galian tanah		34,65	m3	Rp	66.000,00	Rp 2.286.900,00
		- Urugan Pasir, t = 5 cm		31,19	m3	Rp	308.000,00	Rp 9.604.980,00
		- Lantai Kerja, t = 5 cm		31,19	m3	Rp	984.500,00	Rp 30.701.632,50
		- Beton	Readymix Beton K-300	15,59	m3	Rp	1.309.000,00	Rp 20.410.582,50
		- Pembesian	Besi 8D16mm / Besi 8mm-150	2.248,12	kg	Rp	16.500,00	Rp 37.093.951,13
		- Bekisting	Multiplek 12mm	124,74	m2	Rp	181.500,00	Rp 22.640.310,00
	4	PEKERJAAN RING BALOK (0,1m x 0,15m)						
		- Beton	Readymix Beton K-300	0,95	m3	Rp	1.309.000,00	Rp 1.237.005,00
		- Pembesian	Besi 4D10 dan Besi 8mm-150	240,24	kg	Rp	16.500,00	Rp 3.963.960,00
		- Bekisting	Multiplek 12mm	25,20	m2	Rp	181.500,00	Rp 4.573.800,00
						JUMLAH II	Rp	273.112.824,60
III		PEKERJAAN LANTAI						
	1	PLAT LANTAI 1 (Elevasi ± 0.00 M)						
		- Beton	Readymix Beton K-300 Tebal 20cnm	1.512,00	m2	Rp	280.500,00	Rp 424.116.000,00
		- Pembesian	Besi Wire Mesh 10mm jarak 20cmx20cn (2 Lapis)	1.512,00	m2	Rp	181.500,00	Rp 274.428.000,00
		- Plastik Cor		1.512,00	m2	Rp	4.400,00	Rp 6.652.800,00
		- Bekisting	Multiplek 12mm	35,28	m2	Rp	181.500,00	Rp 6.403.320,00
	2	PEKERJAAN RAMP						
	1	Sloof S1 (0,25m x 0,45m)						
		- Galian tanah		2,36	m3	Rp	66.000,00	Rp 155.925,00
		- Urugan Pasir, t = 5 cm		0,11	m3	Rp	308.000,00	Rp 33.957,00
		- Lantai Kerja, t = 5 cm		0,11	m3	Rp	984.500,00	Rp 108.541,13
		- Beton	Readymix Beton K-300	0,83	m3	Rp	1.309.000,00	Rp 1.081.692,15
		- Pembesian	Besi 8D16mm / Besi 8mm-150	138,85	kg	Rp	16.500,00	Rp 2.291.058,00
		- Bekisting	Multiplek 12mm	6,62	m2	Rp	181.500,00	Rp 1.200.622,50
	2	PLAT LANTAI RAMP						
		- Pemasatan	Stemper	5,25	m2	Rp	33.000,00	Rp 173.250,00
		- Beton	Readymix Beton K-300 Rata-rata Tebal 25cnm	5,25	m2	Rp	357.500,00	Rp 1.876.875,00
		- Pembesian	Besi Wire Mesh 10mm jarak 20cmx20cn (2 Lapis)	5,25	m2	Rp	181.500,00	Rp 952.875,00
		- Plastik Cor		5,25	m2	Rp	4.400,00	Rp 23.100,00
		- Bekisting	Multiplek 12mm	1,84	m2	Rp	181.500,00	Rp 333.506,25
						JUMLAH III	Rp	719.831.522,03
IV		PEKERJAAN ATAP						
		- Spandek	Tebal 0,52 dan AZ 70 (bahan Tk utama)	1.786,05	m2	Rp	176.000,00	Rp 314.344.800,00
		- Lisplank Spandek	Tebal 0,52 dan AZ 70 (bahan Tk utama)	56,70	m'	Rp	88.000,00	Rp 4.989.600,00
		- Rabung Spandek	Tebal 0,52 dan AZ 70 (Lebar 90cm) (bahan Tk utama)	66,15	m'	Rp	115.500,00	Rp 7.640.325,00
		- Aluminium Foil	srpti contoh yg saya belikan	1.786,05	m2	Rp	14.850,00	Rp 26.522.842,50
		- Channel CNP	150 x 65 x 20 x 2,3mm	8.731,80	kg	Rp	19.250,00	Rp 168.087.150,00
		- Besi Siku	5'x3"x7mm (Panjang 175)	264,00	unit	Rp	41.800,00	Rp 11.035.200,00
		- Sagrod	Besi ulir dia.12mm dan Baut 12mm	220,00	bh	Rp	27.500,00	Rp 6.050.000,00
		- Diagonal braching	besi ulir dia.16mm dan span screaw M20	12,00	unit	Rp	385.000,00	Rp 4.620.000,00

NO		URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN BAHAN + UPAH		TOTAL
		- Talang Fiber	besi hollow 1,5x1,5x2,3mm dan talang ukuran 15cm x 50cm	66,15	m'	Rp	440.000,00	Rp 29.106.000,00
V						JUMLAH V		Rp 572.395.917,50
		PEKERJAAN BAJA						
	1	RANGKA GEDUNG						
	1	Rafter						
		- WF 350 x 175 x 41,4 kg/m		13.149,68	kg	Rp	17.600,00	Rp 231.434.280,00
		- Plat Striffner	Plat 10mm	679,14	kg	Rp	20.900,00	Rp 14.194.004,06
		- Base plat	Plat 10mm , 12mm	1.088,01	kg	Rp	18.700,00	Rp 20.345.787,00
	2	Kolom K1						
		- WF 350 x 175 x 41,4 kg/m		6.416,17	kg	Rp	17.600,00	Rp 112.924.627,20
		- Plat Striffner	Plat 10mm	206,39	kg	Rp	20.900,00	Rp 4.313.509,20
		- Base plat	Plat 20mm	214,76	kg	Rp	18.700,00	Rp 4.015.926,92
	3	Tie Beam						
		- WF 200 x 100 x 21,3 kg/m		1.341,90	kg	Rp	17.600,00	Rp 23.617.440,00
		- Plat Striffner	Plat 10mm	75,60	kg	Rp	20.900,00	Rp 1.580.040,00
		- Base plat		81,90	kg	Rp	18.700,00	Rp 1.531.530,00
	4	Rangka Dinding Spandek						
	1	Dinding Samping						
		- Besi CNP	Ukuran 150 x 50 x 2,3mm	4.728,78	kg	Rp	19.250,00	Rp 91.029.015,00
		- L bracing	ukuran L 100 x 100 x 8mm	1.498,77	kg	Rp	19.250,00	Rp 28.851.322,50
		- Besi Siku	5'x3"x7mm (Panjang 175)	99,00	unit	Rp	41.800,00	Rp 4.138.200,00
	2	Dinding Depan dan Belakang						
		- Besi CNP	Ukuran 150 x 50 x 2,3mm	976,50	kg	Rp	19.250,00	Rp 18.797.625,00
		- Besi Hollow		670,49	kg	Rp	19.250,00	Rp 12.906.894,00
		- WF 200 x 100 x 21,3 kg/m		559,13	kg	Rp	17.600,00	Rp 9.840.600,00
	2	Bolts						
		- Anchor Bolt	Dia. 20mm panjang 50cm	66,00	bh	Rp	88.000,00	Rp 5.808.000,00
		- HTB Bolt	Dia. 22mm x 325	492,00	bh	Rp	24.200,00	Rp 11.906.400,00
		- HTB Bolt	Dia. 20mm x 325	44,00	bh	Rp	16.500,00	Rp 726.000,00
		- HTB Bolt	Dia. 12mm x 250	440,00	bh	Rp	4.400,00	Rp 1.936.000,00
		- Baut Spandek		13.619,60	bh	Rp	660,00	Rp 8.988.936,00
	3	Consumable Material						
		- Consumable Material for Steel Works		1,00	ls	Rp	75.596.994,00	Rp 75.596.994,00
						JUMLAH VII		Rp 684.483.130,87
VI		PEKERJAAN ARSITEKTUR						
1		PEKERJAAN DINDING BATA						
		- Pasangan Bataco press	Tebal 8,5cm	63,00	m2	Rp	165.000,00	Rp 10.395.000,00
		- Pekerjaan Plesteran Dinding 1:4	Pasir dan semen	126,00	m2	Rp	77.000,00	Rp 9.702.000,00
		- Pekerjaan Acian	semen	126,00	m2	Rp	55.000,00	Rp 6.930.000,00
	2	PEKERJAAN DINDING SPANDEK						
		- Spandek	Tebal 0,52 dan AZ 70 (bahan Tk utama)	601,02	M2	Rp	165.000,00	Rp 99.168.300,00
	3	PEKERJAAN CAT DINDING						
		- Cat dinding luar	Jotun jotashield	126,00	m2	Rp	49.500,00	Rp 6.237.000,00
						JUMLAH III		Rp 132.432.300,00
VII		PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL, PLUMBING						
1		PEKERJAAN ELEKTRIKAL						
2		PEKERJAAN AIR HUJAN						
		- Pemasangan pipa dan fitting air hujan						
		Pipa PVC Type D Ø 6" + Accecories		25,20	m'	Rp	165.000,00	Rp 4.158.000,00
		- Pemasangan pipa dan fitting air hujan						
		Pipa PVC Type D Ø 8" + Accecories		93,45	m'	Rp	302.500,00	Rp 28.268.625,00
								Rp 28.268.625,00
VIII		PEKERJAAN LAIN-LAIN						
		- Pembersihan Terakhir		1,00	ls	Rp	5.500.000,00	Rp 5.500.000,00
								Rp 5.500.000,00
						JUMLAH I S/D VIII		Rp 2.433.545.120,00

Keterangan : - Bataco press Punya PT. Batam Cipta Industri

- bagian Talang lama yang di bongkar akan di pakai balik
- rangka talang pakai hollow 1,5" x 1,5" x 2,3mm dan Talang pakai bahan fiber
- Air dan Listrik kerja dari owner

Pembayaran : - Downpayment 30%

- Selanjutnya sesuai progress d lapangan
- Retensi 5% selama 90hari

TOTAL	Rp 2.433.000.000,00
-------	---------------------